SHOP DRAWING

LOAD SCHEDULE

VOLTAGE SYSTEM : 3 PHASE 4 WIRE

LOCATION : เลขที 110 ม. 3 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

CAPACITY 2 CKT

CONNECT FROM : PEA 240/ 416 V

MAIN BUSBAR : 3x300A CU BUSBAR (NEUTRAL 100% ,GROUND 50%)

MOUNTING : OUT DOOR

CKT NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD (VA)			CIRCUIT BREAKER				POWER CABLE			GROUND CABLE		RACEWAY	
		A	B	C	Pole	Amp Trip	Icu (kA)	Type	I	Type	Cable (Sq.mm.)	Type	Cable (Sq.mm.)	Type	Diameter
1	EV DC 180kW	60,000	60,000	60,000	3	320	50	MCCB	268.34	FD-CV	4x1C - 185	IEC01	1C - 95	HDPE	110 mm.
2	LP	5,888	-	-	2	32	18	MCCB	18.75	FD-CV	2x1C - 4	IEC01	1C - 4	HDPE	32 mm.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL LOAD	65,888	60,000	60,000	VA	MAIN CIRCUIT BREAKER	320AT /400AF 3 POLE Icu 50kA
SUMMARY LOAD	185,888			VA	MAIN BUSBAR	BUSBAR IEC 61439-1 SIZING 25x5 mm. 320A
						WITH 100% NEUTRAL BUSBAR,GROUND BUSBAR 50%, Icu = 100kA
DEMAND LOAD	185,888			VA	MAIN POWER CABLE	PHASE : 3(1C-185) SQ.MM. FD-0.6/1kV - CV IEC60502-1,In 110 mm.HDPE
						NEUTRAL : 1C-185 SQ.MM. FD-0.6/1kV - CV IEC60502-1,In 110 mm.HDPE
MAX. CURRENT	268.30			A		EARTH : 1C-95 SQ.MM. 0.45/0.75kV - IEC01, In HDPE 32 mm.

ELECTRICAL CERTIFICATION	
SIGNATURE	
NAME	
LICENCE NO.	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้สำรวจ		โครงการจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า	เขียนเสร็จวันที่ : -
ผู้เขียน			แก้แบบวันที่ : -
วิศวกรไฟฟ้า		สถานที่ : เลขที่ 110 ม. 3 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	มิติ เป็น : -
หัวหน้าแผนก			แบบเลขที่ : PL24-0A3-69015
ผู้อำนวยการกอง		LOAD SCHEDULE	แผ่นที่ 4 ของจำนวน 16 แผ่น
ผู้อำนวยการฝ่าย			